



दूरभाष (का०) 05964(225237)
फैक्स:- 05964 (225237)
ई-मेल :- eepituj@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़

पत्रांक
सेवा में,

श्री चन्द्र सिंह सामन्त,
ग्राम- चमडुंगरी, पोस्ट- चैनपुर,
जिला- पिथौरागढ़।

विषय :-

हनुमान मन्दिर पम्पगृह के समीप सुरक्षा दीवार मरम्मत का कार्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिला योजना वर्ष 2024-25 में हनुमान मन्दिर पम्पगृह के समीप सुरक्षा दीवार मरम्मत का कार्य कराये जाने हेतु इस शाखा के पत्रांक 2390/विज्ञप्ति/43 दिनांक 07.09.2024 द्वारा दिनांक 20.09.2024 को आमंत्रित कोटेशनों में आपके द्वारा निविदित दरें प्रथम न्यूनतम पायी जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप आपको उक्त कार्य किये जाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाता है।

अतः अपर सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार निम्न कार्य पूर्ण कर अपना देयक प्रस्तुत करें।

S. No.	Particlirs of item	Qty	unit	Rate	Amount
1-	Dismantling Stone Masonry as per Technical Specification Clause 202. Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls and otherstructure comprising of stone masonry, including disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lift and lead of 1000 m as per Technical Specification Clause 202.	10.08	Cum	463.00	4667.04
2-	Providing concrete for plain/ reinforced concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203 P.C.C. grade M 20 Nominal mix 1:2:4 (Hand mixed)	0.86	Cum	7557.00	6499.02
3-	Construction of toe walls for protection of slopes as per drawing and technical specifications Clause 1302.5 Random rubble masonry in case of stone pitching laid with cement mortar (1:5)	21.60	Cum	4905.00	105948.00
4-	Cement plaster 15 mm thick 1:4 on stone masonry/ Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	35.40	No	241.00	8531.40
5-	Supplying and fixing of Sign Board work at site lum sum all work complete.	1.00	Job	1200.00	1200.00
6-	Photography work at site lum sum all work complete.	1.00	Job	100.00	100.00
	Total:-				126945.46
	GST18%				22850.18
	G.Total				149795.64
	G.Total				149796.00

शर्त :-

- सफलतम् ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत 30 दिवस के अन्तर्गत कार्यादेश के अनुसार हनुमान मन्दिर पम्पगृह के समीप सुरक्षा दीवार मरम्मत का कार्य किया जाना होगा।
- देयक से नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य करों की कटौती की जाएगी।
- सफलतम् ठेकेदार को परफॉरमैन्स गारन्टी क्लॉज के अन्तर्गत कार्यादेश के अनुसार हनुमान मन्दिर पम्पगृह के समीप सुरक्षा दीवार मरम्मत का के कराये गये कार्य के सुचारु रूप से एक वर्ष तक चालू रहने के उपरान्त ही जमानती धनराशि अवमुक्त कर प्रत्यावर्तित की जानी सम्भव हो सकेगी।
- देयक के साथ कार्य से पूर्व कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण उपरान्त जियोटैग युक्त फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- देयक भुगतान के समय प्रथम पक्ष का जी0एस0टी0एन0 नम्बर ऐक्टिव होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भुगनतान की कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं पै नम्बर आधार से लिंक किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में आयकर की कटौती उच्चतम दरों से की जायेगी।
- शेष शर्त अनुबन्ध संख्या- 40 दि० 09/10/2024 के अनुसार प्रभावी होंगी।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र जोशी)

अधिशासी अभियन्ता (प्र०)

पूरा 2700 / 410 310 3110 1130 दिनांक

दिनांक

प्रतिनिधि:- निम्न को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

- सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान पिथौरागढ़।
- लेखाकार/संगणक/स्टोर कीपर उत्तराखण्ड जल संस्थान पिथौरागढ़।
- निविदा पत्रावली।

अधिशासी अभियन्ता (प्र०)